


Pennfäktaren 11

PENNFÄKTAREN 11

Stockholms kommun, Stockholms län



BBR byggår



Senaste BBR

Byggnaden uppfördes av Byggnadsstyrelsen och togs i bruk 1977 som kontorslokaler åt SJ och Polisen. Byggnaden inrymmer kontor i sju plan, fem restauranger i bottenvåningen och garage i källaren.

Grunddata

	Ombyggnation
Atemp	12 600 m ²
Ombyggnadsår	2012
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Kontor
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation	329 kWh/m ² , år
Projekterad	109 kWh/m ² , år
Energibesparing	67 %
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Hygieniskt uteluftflöde 1.00 l/s, m²

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad 4 350 kkr

Investeringskommentar Kostnad från BELOK kortrapport.

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning Fjärrvärme

Komfortkyla Fjärrkyla

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör Allmänna VVS Byrån AB

Publicerad och granskad 2012-11-28

Senast uppdaterad 2015-06-26
