



© AB Väsbyhem

Sigma


VILUNDA 28:28

Upplands Väsby kommun, Stockholms län



Projekterat

BBR byggår



Senaste BBR

Sigma består av 333 st hyresrätter. Huvudentreprenör NCC. Husen har inte renoverats sedan de byggdes men nu byts bland annat el-, luft och rörinstallationer. Även ytskikt och snickerier byts. Lägenheterna handikappanpassas i olika omfattning, ibland även med hiss, och de renoverade lägenheterna motsvarar i princip nyproduktionsstandard. Ombyggnationen innebär bl.a. följande

Åtgärder - Tilläggsisolering fasader - Tilläggsisolering tak - Nya fönster - Nya dörrar - Nytt ventilationssystem med FTX - Spiskåpor installerade - Ny värmeundercentral med nytt styrsystem - Individuell mätning och debitering av varmvatten.

Grunddata

	Ombyggnation
Atemp	33 524 m ²
Ombyggnadsår	2013
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation	180 kWh/m ² , år
Projekterad	75 kWh/m ² , år
Energibesparing	58 %
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	C

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,16-0,2 W/m ² K
U-värde fönster	0,81-0,9 W/m ² K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre	AB Väsbyhem
Publicerad och granskad	2012-12-04
Senast uppdaterad	2016-02-23