


# Norregårdskolan

HOV NORREGÅRD 2

Växjö kommun, Kronobergs län



BBR byggår



Senaste BBR

Norregårdskolan byggd 1974 inga omfattande renoveringar innan denna. Denna renovering är omfattande, tätning av klimatskal och tillägs isolering vid infackning samt byte av samtliga fönster. Byte av ventilation till FTX med Lindinventstyrning. Vi valde att bygga på en våning för att få utryme att dra kanaler till ventilationen i en varm miljö.

## Grunddata

|                         | Ombyggnation         |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Atemp</b>            | 7 003 m <sup>2</sup> |
| <b>Ombyggnadsår</b>     | 2013                 |
| <b>Byggnadstyp</b>      | Lokal                |
| <b>Byggnadskategori</b> | Utbildning           |
| <b>Elvärm</b>           | Nej                  |
| <b>Klimatzon</b>        | 3                    |

## Energiprestanda

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Uppmätt före ombyggnation</b>    | 187 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Projekterad</b>                  | 80 kWh/m <sup>2</sup> , år  |
| <b>Energibesparing</b>              | 57 %                        |
| <b>Energiklass (senaste BBR)</b>    | Ej lågenergi                |
| <b>Energiklass (BBR vid byggår)</b> | C                           |

## Byggnad och innemiljö

**Total investeringskostnad** 95 000 kkr

---

**Merkostnad** 5-8 %

---

## Marknadsaktörer

**Huvudentreprenör** BRA

---

**Arkitekt** BSV Arkitekter & Ingenjörer AB

---

**Publicerad och granskad** 2013-12-12

---

**Senast uppdaterad** 2015-06-26

---