


Kroken

KROKEN 1

Borlänge kommun, Dalarnas län



BBR byggår



Senaste BBR

I Kvarteret Kroken har energikraven utformats med LCC-analyser som beslutsunderlag vilket resulterat i en byggnad med lågt energibehov.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	6 678 m ²
Byggår	2009
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Annan
Elvärmd	Nej
Klimatzon	2

Energiprestanda

Uppmätt	70 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Komfortkyla	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)

Komfortkyla distribution	Luft
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Om tekniska system	Fjärrvärme Till- och frånluftsventilation med roterande värmeväxlare, separata ventilationsaggregat för kontor, resp. industridel. Kontorsaggregat med integrerad kyla, direktexpanderande (DX)

Marknadsaktörer

Byggherre	Fastighets AB Hushagen
Huvudentreprenör	ByggPartner i Dalarna AB

Publicerad och granskad	2014-03-24
Senast uppdaterad	2015-06-26