

Prästgatan 39 Avesta

LASTAREN 2

Avesta kommun, Dalarnas län



BBR byggår



Senaste BBR

Målet med renoveringen var bland annat att minst halvera energikostnaderna samtidigt som man moderniserar lokalerna.

Grunddata

| | Ombyggnation |
|-------------------------|----------------------|
| Atemp | 1 450 m ² |
| Ombyggnadsår | 2013 |
| Byggnadstyp | Lokal |
| Byggnadskategori | Annan |
| Elvärmd | Nej |
| Klimatzon | 2 |

Energiprestanda

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Projekterad | 55 kWh/m ² , år |
| Energiklass (senaste BBR) | B |
| Energiklass (BBR vid byggår) | B |

Tekniska system

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Huvudsaklig uppvärmning | Värmepump luft-luft |
| Ventilation | Från- och tilluft med värmeväxlare |

| | |
|---------------------------|---|
| Om tekniska system | Luftvärmepumpar och FTX med roterande växlare |
|---------------------------|---|

Marknadsaktörer

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Huvudentreprenör | Hans Pettersson Bygg AB |
|-------------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| Publicerad och granskad | 2014-03-24 |
|--------------------------------|------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Senast uppdaterad | 2015-06-26 |
|--------------------------|------------|
