



© Kärnfastigheter, Helsingborg


Prisman 4, LSS-boende

PRISMAN 7

Helsingborgs kommun, Skåne län



BBR byggår



Senaste BBR

Byggnaden innehåller 12 lägenheter för LSS-boende i 2 plan.

Grunddata

| | |
|-------------------------|----------------------|
| | Nybyggnation |
| A_{temp} | 1 007 m ² |
| Byggår | 2011 |
| Byggnadstyp | Bostad |
| Byggnadskategori | Flerbostadshus |
| Elvärmd | Nej |
| Klimatzon | 4 |

Energiprestanda

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Projekterad | 47 kWh/m ² , år |
| Energiklass (senaste BBR) | Ej lågenergi |
| Energiklass (BBR vid byggår) | A |

Byggnad och innemiljö

| | |
|---|-----------------------------------|
| U-värde yttervägg | 0,11-0,15 W/m ² K |
| U-värde yttertak | 0,06-0,1 W/m ² K |
| U-värde ytterdörr | 0,81-0,9 W/m ² K |
| U-värde fönster | 0,81-0,9 W/m ² K |
| U-värde mark | 0,11-0,15 W/m ² K |
| Genomsnittligt luftläckage projekte... | <0,3 l/m ² s vid 50 Pa |

Tekniska system

| | |
|-----------------------------------|---|
| Huvudsaklig uppvärmning | Fjärrvärme |
| Kompletterande uppvärmning | Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer) |
| Ventilation | Från- och tilluft med värmeväxlare |

Marknadsaktörer

| | |
|--------------------------------|--|
| Byggherre | Helsingborgs Stad, fastighetsförvaltningen |
| Huvudentreprenör | Byggmästar'n i Skåne AB |
| Konstruktör | Conbytec AB |
| Arkitekt | Horisont Arkitekter AB |
| Publicerad och granskad | 2010-12-21 |
| Senast uppdaterad | 2015-06-26 |